

CES IMPIANTI s.r.l.

Via Casalpiano, 38 - 53048 SINALUNGA (Siena)
 Telefono 0577 679233 - 679100 - Fax 0577 679458
 e-mail: info@cesimpianti.it - www.cesimpianti.it
 Capitale sociale € 105.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. Iva 00110770526

Spett. 10-30-3801
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRIT
VIALE A. GRAMSCI, 36

FIRENZE

FI

Sinalunga ,30/03/23

PREVENTIVO N.: 23/1082 pag. 1

Siamo con la presente a rimmetterVi la ns. migliore offerta relativamente a:
 SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA UOPINI

COD.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SCO.	IMP.NET.
ZZ13.02.0010.001	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCNR HIATURE TECNOLOGICHE Quota fissa per ciascun luogo.		1,00	215,00000		215,00
ZZ13.02.0010.002	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCKG HIATURE TECNOLOGICHE Quantita' di materiale smantellato.		500,00	0,84000		420,00
ZZ13.07.0031.001	CENTRALE TERMICA DA INTERNO DI TIPO MODUNR LARE PER POTENZE UTILI DA 35 A 660 KW Quota fissa per ciascuna centrale termic a.		1,00	29.637,77000		29.637,77
ZZ13.14.0250.004	FILTRO NEUTRALIZZATORE PER CONDENZA DELLNR E CALDAIE A CONDENSAZIONE Filtro con portata max di 250 lt/h idone o per potenze fino a 1.500 kW		1,00	561,69000		561,69
ZZ13.17.0160.007	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PNR ER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Capacita' = l 50, D = 25 (1).		2,00	155,38000		310,76
ZZ13.17.0080.000	GRUPPO DI RIEMPIMENTO PER IMPIANTI, COMPNR LETO DI RUBINETTO, VALVOLA DI RITEGNO E MANOMETRO. Gruppo riempimento impianto c		1,00	166,64000		166,64

- SEGUE -

CES IMPIANTI s.r.l.

Via Casalpiano, 38 - 53048 SINALUNGA (Siena)
 Telefono 0577 679233 - 679100 - Fax 0577 679458
 e-mail: info@cesimpianti.it - www.cesimpianti.it
 Capitale sociale € 105.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. Iva 00110770526

Spett. 10-30-3801
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRIT
VIALE A. GRAMSCI, 36

FIRENZE

FI

Sinalunga ,30/03/23

PREVENTIVO N.: 23/1082 pag. 2

Siamo con la presente a rimmetterVi la ns. migliore offerta relativamente a:
 SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA UOPINI

COD.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SCO.	IMP.NET.
	ompleto di rubinetto di intercettazione,					
ZZ13.14.0130.001	ADDOLCITORE DOMESTICO AUTODISINFETTANTE,NR PN 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VO DN 25 (1) Q = 1,5 C = 50.		1,00	889,68000		889,68
ZZ13.17.0050.006	VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA CON INTERCENR TTAZIONE COMBUSTIBILE, QUALIFICATA E TAR Diametro nominale 50 (2).		1,00	610,26000		610,26
ZZ13.18.0011.006	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GNR AS A NORMA EN 331 Diametro nominale 50 (2).		1,00	145,40000		145,40
ZZ13.09.0130.006	GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER INR MPIANTI A GAS COMBUSTIBILE Diametro nominale 50 (2).		1,00	98,70000		98,70
ZZ13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE INMT ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE DN 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.		6,00	69,29333		415,76
ZZ13.16.0040.010	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILEMT		48,00	21,18146		1.016,71

- SEGUE -



CES IMPIANTI s.r.l.

Via Casalpiano, 38 - 53048 SINALUNGA (Siena)
Telefono 0577 679233 - 679100 - Fax 0577 679458

e-mail: info@cesimpianti.it - www.cesimpianti.it

Capitale sociale € 105.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. Iva 00110770526

Spett. 10-30-3801
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRIT
VIALE A. GRAMSCI, 36

FIRENZE

FI

Sinalunga ,30/03/23

PREVENTIVO N.: 23/1082 pag. 3

Siamo con la presente a rimmetterVi la ns. migliore offerta relativamente a:
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA UOPINI

COD.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SCO.	IMP.NET.
	0 LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUS s x D = 19 x 114 (4).					
ZZ13.16.0180.001	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTIMQ DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35.		24,00	50,45833		1.211,00
ZZ13.19.0590.005	SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTMT ROLLO DIGITALE DIRETTO PER PICCOLI IMPIA Linea bus di comunicazione.		10,00	13,51500		135,15
ZZ13.19.0590.007	SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTNR ROLLO DIGITALE DIRETTO PER PICCOLI IMPIA Punti controllati.		7,00	151,15857		1.058,11
ZZ37/08	PROGETTO SECONDO DECRETO 37/08 DENUNCIA INAIL COMPRESA	NR	1,00	530,00000		530,00
ZZFPO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI SUPERVISIONE SAUTER COMPRESO DI REGOLATORE, PROGETTAZIONE QUADRO E MESSA IN OPERA	NR	1,00	6.500,00000		6.500,00

Esecuzione : A regola d'arte secondo norme C.E.I.

Pagamento : BONIFICO BANCARIO 30 GG

IVA : esclusa

Validita ' : 30 gg.

Note :

TOTALE IMPORTO	47.259,83
TOTALE SCONTO	3.337,20
TOT.NETTO Euro	43.922,63