

EMAIL matarantino@dsu.toscana.it

DESTINATARIO

D.S.U. Toscana
Viale Gramsci, n. 36
50132 Firenze (FI)

IPA: ARDSU_TO REG: RP01
A00DSUTOSCANA
PROGR. ASSOLUTO000617158
DATA PROT. 20/10/2020
PROTOCOLLO N.0032676/20
CLASS.VI.2

OGGETTO

Demolizione pavimentazione locali cucina - Studentato Viale Morgagni

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	SCONTO	IMPORTO
CL.OSC.001	Allestimento cantiere Allestimento del cantiere ed oneri per la sicurezza comprendente: recinzioni di cantiere, cartellonistica obbligatoria e redazione di Piano Operativo di Sicurezza (POS).	1 a corpo		€ 350,00
	Rimozione strato pavimentazione, su superficie di mq 330 Rimozione strato superficiale a lasciare in evidenza il massetto, rimozione strato superficiale sopra pavimentazione lasciando in evidenza la pavimentazione con imperfezione di rimozione che verranno rimosse a carico dalla ditta Appaltatrice della nuova posa. Le attività di rimozione su tutta l'area non terranno conto delle pendenze; le attività saranno eseguite con mezzi meccanici ed è compreso lo scarrettamento dei detriti; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	Analisi campioni Prelievo di campionatura per caratteristiche materiale eseguito in centro specializzato, con relativo emissione del certificato di realizzazione; così da consentire l'opportuno smaltimento.			
	Fornitura Big-Bag Fornitura di big bag omologati al conferimento del materiale rimosso			
	Pulizia dei perimetrali Esecuzione di pulizia di tutti i bordi perimetrali, compreso di ogni onere di pulizia nonché lo scarrettamento ai luoghi di accumulo temporaneo;			
	Trasporto rifiuti Onere per trasporto rifiuti dal cantiere a impianto autorizzato			
	Oneri smaltimento Oneri per smaltimento materiale precedentemente rimosso e accantonato in area di cantiere			
	TOTALE A CORPO	1 a corpo	5.85%	€ 15.440,60 € -16.400,00

NOTE

- I prezzi si intendono IVA esclusa;
- Le attività sopra elencate saranno svolte in affidamento diretta;
- Si stima una tempistica di circa 10 gg lavorativi per eseguire le opere di cui sopra; inclusi doppie turnazioni, turnazioni di sabato e/o domenica;
- Eventuali lavorazioni non elencate, e richiestici, per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte, saranno comunicate e

quantificate in fase di esecuzione;

- Pagamento: come da Vs procedura ordinaria;
- Il presente preventivo ha la validità di 30 gg dalla data indicata;
- Sul totale indicato a corpo, **si accetta** applicazione del ribasso d'asta

PAGINA DA RESTITUIRE FIRMATA PER ACCETTAZIONE

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
0%	15.790,60	€ 0,00

Imponibile € 15.790,60

€ 15.790,60