



AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale: Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 22611 - Fax +39 055 2261258 www.dsu.toscana.it - info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484

Computo metrico estimativo

RIFACIMENTO DEL MASSETTO DI UNA PORZIONE DI SOLAIO PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA P.CALAMANDREI

Committenza

Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio Ing. Andrea Franci

Tel: 0577.760829 - 335.6957766 | Fax: 0577.222358

E-mail: afranci@dsu.toscana.it

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Maria Antonietta Tarantino

Tel. +39 055.2261276 - Fax +39 055.2261258 E-mail: matarantino@dsu.toscana.it

Progettista

Arch. Maria Antonietta Tarantino

Tel. +39 055.2261276 - Fax +39 055.2261258

E-mail: matarantino@dsu.toscana.it

Firmato digitalmente da: TARANTINO MARIA ANTONIETTA

Data: 20/11/2020 16:10:00

DATA Novembre 2020

Progetto

Via Ilaria Alpi n. 8 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI) C.F. e.P.I. 06510110486

n.ord.	LAVORAZIONI	Quantità		
			unitario	TOTALE
	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI di qualsiasi tipo e dimensione, della sottostante malta di allettamento e di eventuali massetti negli ambienti oggetto di intervento fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante. La voce comprende: il calo , il sollevamento, e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, anche a mano, fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere a qualsiasi distanza; il carico, il trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate a qualsiasi distanza; tutti gli oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto eseguito con la massima cura a evitare il danneggiamento di eventuali tubazioni degli impianti dei quali non è prevista la sostituzione(mq 210). Sono inoltre compensate nella voce la demolizioni di battiscopa presente negli ambienti(m 255) .Niente escluso.			
- 1	SOMMANO a corpo	1,00	8.587,05	8.587,0
2	conteggiata per metro cubo e misurata per l'ingombro pari alle dimensioni delle lacune sul solaio. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica, la chiusura delle porzioni di solaio con malta cementizia. Niente escluso			
	SOMMANO a corpo	1,00	1.226,24	1.226,2
3	FORNITURA E POSA IN OPERA di battiscopa in gres porcellanato per un'altezza di circa 10 cm. Il tutto compreso manodopera, materiali di allettamento, (malte, colle) finitura, tagli, sfrido, formazione di quartabuoni, boiaccatura, stilatura dei giunti. Compreso calo, sollevamento e movimentazione dei materiali con qualsiasi mezzo, anche a mano, da e fino al piano di carico e/o da e fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere a qualsiasi distanza, il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate a qualsiasi distanza, tutti gli oneri di conferimento, compreso quelli a discarica speciale, pulizia finale e ogni altro onere e magistero per il lavoro finito a regola d'arte (m 255). Niente escluso			
ა	SOMMANO a corpo	1,00	4.929,15	4.929,1

E. L. SRL
Via Ilaria Alpi n. 8
50038 SCARPEBIA E SAN PIERO (FI)
C.F. e P.I. 0654-0110486

FORMAZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte anche in presenza di reti impiantistiche: realizzati mediante formazione di malta cementizia, colabile, ad espansione contrastata in aria in modo da ottenere la monoliticità con il calcestruzzo di supporto, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, contenente una combinazione di fibra di rinforzo di tipo inorganico flessibili e durevoli che garantiscano una resistenza alla cavillatura in fase plastica. La malta cementizia di sottofondo deve garantire sia una resistenza alla fessurazione a lungo termine che un'elevata resistenza agli agenti aggressivi degli ambienti quindii assolutamente impermeabile all'acqua, agli aggessivi ambietali quali cloruli e solfati,resistente ai cicli di gelo /disgelo e non soggetta a fenomeni di carbonatazione. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte e pronto per la successiva posa delle pavimentazioni, compreso calo, sollevamento e movimentazione dei materiali con qualsiasi mezzo, anche a mano, da e fino al piano di carico e/o da e fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere a qualsiasi distanza, il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate a qualsiasi distanza, tutti gli oneri di conferimento, compreso quelli a discarica speciale, pulizia finale. Nella voce è compreso il getto, la costipatura, la regolarizzazione delle superfici per ottenere la perfetta planarità, l'interposizione di giunti in prossimità di ogni apertura e comunque dove necessario, l'onere per la creazione di eventuali pendenze in modo da convogliare l'acqua superficiale nelle griglie e pozzetti di raccolta presenti 4 (mg 210). Niente escluso 1,00 23.232,30 23.232,30 SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO EURO 37.974,74

TOTALE euro

Firenze, 20/11/2020

II Tecnico Arch. Maria Antonietta Tarantino

37.974,74

Si APPLICA UNO SCONTO DEL 2,12 % SULT-IMPORTO SOPRA MIDICATO.

TOTALE SCHUTO 37:169,67€

Via Ilaria Alpi n. 8
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI) C.E. e P.I. 06510110486

F. J., C. 20, with a little of the control of the c