STIMA LAVORI

OGGETTO: Affidamento lavori di sostituzione e/o ripristino cardini persiane fronte interno alla R.U. via delle Sperandie, 33 SIENA

COMMITTENTE: DSU Toscana

Siena, 26/01/2022

IL TECNICO
Geom. Fabio Silvi

Firmato da:SILVI FABIO
Organizzazione:AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA/05913670484
Data: 28/01/2022 11:12:47

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 001	ALLESTIMENTO CANTIERE mediante: Predisposizione e preparazione degli armi necessari ad effettuare le lavorazioni. L'ancoraggio principale sarà eseguito su un elemento portante presente in copertura mentre l'ancoraggio secondario sarà effettuato su un secondo corpo di fabbrica portante; Delimitazione delle aree sottostanti per garantire le migliori condizioni di sicurezza mediante apposizione di fettuccia ed eventuali tunnel pedonali; Applicazione di una mantovana aerea costituita da tubi in alluminio e sacco in doppio strato di PVC, atta a evitare la caduta in basso di materiali di risulta SOMMANO a corpo	1,00	1´200,00	1´200,00
2 002	CALO A TERRA PERSIANE IN LEGNO Smontaggio, ove presenti, dalla sede di posa delle persiane in legno delle finestre e successivo calo a terra con accatastamento in loco o comunque nel raggio di 50m escluso il trasporto a discarica e successivo smaltimento; RIMOZIONE VECCHI CARDINI IN FERRO Rimozione dei cardini in ferro per sostegno delle persiane delle finestre eseguito a mano tramite picchettamento delle superfici murarie o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici; RIPRISTINO LOCALIZZATO DI INTONACO e RIMOZIONE VECCHI FERRI IN FACCIATA Messa in sicurezza delle porzioni di facciata adiacenti alle aperture eseguita tramite controllo di stabilità delle stesse, eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità mediante picchettatura, con annessa eventuale demolizione delle porzioni pericolanti e relativo trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla pubblica discarica autorizzata; Ricostruzione delle parti demolite tramite applicazione di KeraKoll Geolite alle spallette delle finestre e successiva rasatura ove necessaria e tinteggiatura in scala di colore simile all'originale; Rimozione ove presenti dei vecchi ferri in facciata per il bloccaggio delle persiane eseguito tramite il picchettamento delle superfici murarie o tramite taglio degli stessi con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici; Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le pubbliche discariche autorizzate; SOMMANO a corpo	1,00	40´000,00	40´000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			41´200,00
	T O T A L E euro			41´200,00
	A R I P O R T A R E			

Siena, 26/01/2022

Il Tecnico
Geom. Fabio Silvi